
PRZEDMIAR ROBÓT / KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

NAZWA INWESTYCJI : Zagospodarowanie plaży gminnej "Szyjka" - zakres realizujący Budżet Obywatelski
ADRES INWESTYCJI : działki nr 1188/101, 1188/102 oraz część działek 1313, 1188/112, 1188/33, 1188/100 obręb 0002 Olecko
INWESTOR : Gmina Olecko
ADRES INWESTORA : 19-400 Olecko

NARZUTY

VAT [V] 23.00 % $\Sigma(R, M, S)$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		BOISKA DO SIATKÓWKI			
1	KNR 231-01-d.1 01-01-00	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości boiska głęb 20 cm w gruncie kat 1-4 14.0*22.0*2	m ² m ²	616.000	
				RAZEM	616.000
2	KNR 231-01-d.1 01-02-00	Mechaniczne wykonanie koryta - dodatek za każde 5 cm - pogłębienie o 15 cm do głębokości i 35 cm. Krotność=3 308.0*2	m ² m ²	616.000	
				RAZEM	616.000
3	KNR 201-02-d.1 12-03-00	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi w ziemi kat 1-3 uprzednio zmagazy-nowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi - wy-wóz zbędnej ziemi z wykopów. Odległość wywozu skalkuluje Oferent 308.0*0.35*2	m ³ m ³	215.600	
				RAZEM	215.600
4	KNR 231-01-d.1 03-04-00	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-wierzchni w gruncie kat 1/4 14.0*22.0*2	m ² m ²	616.000	
				RAZEM	616.000
5	KNR 202-06-d.1 07-02-00	Warstwa z geowłókniny 14.0*22.0*1.1*2	m ² m ²	677.600	
				RAZEM	677.600
6	N006-01-06-d.1 01-00	Warstwa odcinająca ze żwiru o granulacji 3,5-8,0 mm zagęszczana, grub 5 cm 14.0*22.0*2	m ² m ²	616.000	
				RAZEM	616.000
7	KNR 201-02-d.1 35-01-01	Wykonanie nawierzchni gr.30 cm z piasku płukanego drobnego 0,5-1,5 mm wraz z zakupem i dostawą 14.0*22.0*0.30*2	m ³ m ³	184.800	
				RAZEM	184.800
8	KNR 202-02-d.1 03-01-00	Stopy fundamentowe betonowe z betonu C16/20 pod słupki do siatkówki 0.40*0.40*0.50*2*2	m ³ m ³	0.320	
				RAZEM	0.320
9	KNR 202-02-d.1 90-02-01	Zbrojenie elementów żelbetowych 0.100*0.30*2	Mg Mg	0.060	
				RAZEM	0.060
10	KNR 223-03-d.1 09-02-00	Osadzenie tulei do słupków siatkówki 2	szt szt	2.000	
				RAZEM	2.000
11	Kalkulacja in-d.1 dywidualna	Zestaw do siatkówki: słupki do siatkówki aluminiowe owalne 100/170, wielofunkcyj-ne z płynną regulacją wysokości z mocowaniem siatki i mechanizmem naciągowa-gym, siatka polipropylenowa całosezonowa, antenki, osłony zabezpieczające na słupki, taśmy poliestrowe klasy 1 do wyznaczania linii boiska 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2		PLAC ZABAW 2			
12	KNR 231-01-d.2 01-01-00	Mechaniczne wykonanie koryta głęb 20 cm w gruncie kat 1-4 227.0	m ² m ²	227.000	
				RAZEM	227.000
13	KNR 231-01-d.2 01-02-00	Mechaniczne wykonanie koryta - dodatek za każde 5 cm - pogłębienie o 10 cm do głębokości i 30 cm. Krotność=2 227.0	m ² m ²	227.000	
				RAZEM	227.000
14	KNR 201-02-d.2 12-03-00	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi w ziemi kat 1-3 uprzednio zmagazy-nowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi - wy-wóz zbędnej ziemi z wykopów. Odległość wywozu skalkuluje Oferent 227.0*0.30	m ³ m ³	68.100	
				RAZEM	68.100
15	KNR 231-01-d.2 03-04-00	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-wierzchni w gruncie kat 1/4 227.0	m ² m ²	227.000	
				RAZEM	227.000
16	KNR 202-06-d.2 07-02-00	Warstwa z geowłókniny 227.0*1.1	m ² m ²	249.700	
				RAZEM	249.700
17	KNR 201-02-d.2 35-01-01	Wykonanie nawierzchni gr.30 cm z piasku płukanego drobnego 0,5-1,5 mm wraz z zakupem i dostawą 227.0*0.30	m ³ m ³	68.100	
				RAZEM	68.100

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia zabawowego nr 1: zestaw zabawowy z dwoma wieżami, dwoma zjeżdżalnią i pomostem - wg projektu, wymiary 276x766 cm, wysokość całkowita 381 cm	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
19	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia zabawowego nr 2: zestaw "okręt" ze zjeżdżalnią - wg projektu, wymiary 315x894 cm, wysokość całkowita 460 cm	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
20	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia zabawowego nr 3: bujak "rekin", wymiary 27x130 cm, wysokość całkowita 81 cm - wg projektu	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
21	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia zabawowego nr 4: bujak "kameleon", wymiary 27x125 cm, wysokość całkowita 82 cm - wg projektu	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
22	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia zabawowego nr 5: bujak "wieloryb", wymiary 42x90 cm, wysokość całkowita 79 cm - wg projektu	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
23	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia zabawowego nr 6: bujak 4-osobowy, wymiary 117x117 cm, wysokość całkowita 64 cm - wg projektu	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
24	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia zabawowego nr 7: bujak "samochód", wymiary 38x98 cm, wysokość całkowita 66 cm - wg projektu	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
3		MAŁA ARCHITEKTURA			
25	Kalkulacja indywidualna	Ławka bez oparcia z drewna egzotycznego na konstrukcji ze stali nierdzewnej, wymiary: 180x46x50 cm - z montażem do podłoża	szt		
		7	szt	7.000	
				RAZEM	7.000
26	Kalkulacja indywidualna	Kosz na śmieci z drewna egzotycznego i stali ocynkowanej, wymiary: 82x38x44 cm - z montażem do podłoża	szt		
		5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
27	Kalkulacja indywidualna	Stojaki rowerowe z drewna azobe - z montażem do podłoża	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
28	Kalkulacja indywidualna	Tablica informacyjna z regulaminem z drewna azobe	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
29	Kalkulacja indywidualna	Miejsce grillowe zewnętrzne: grill z betonu o wym.88x56x181 cm + 2x komplet stół z siedziskami, wymiary 175x188x70 cm, z drewna egzotycznego azobe na ruszcie stalowym	kmpl		
		4	kmpl	4.000	
				RAZEM	4.000

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 - 11	BOISKA DO SIATKÓWKI	0.00				0.00%
2	12 - 24	PLAC ZABAW 2	0.00				0.00%
3	25 - 29	MAŁA ARCHITEKTURA	0.00				0.00%
		RAZEM netto	0.00				0.00%
		VAT	0.00				0.00%
		Razem brutto	0.00				0.00%
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT			0.00				

Słownie: zero i 00/100 zł

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
1		BOISKA DO SIATKÓWKI				
1 d.1	KNR 231-01-01-01-00	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości boiska głęb 20 cm w gruncie kat 1-4	m ²	616.000	0.00	0.00
2 d.1	KNR 231-01-01-02-00	Mechaniczne wykonanie koryta - dodatek za każde 5 cm - pogłębienie o 15 cm do głębokość i 35 cm. Krotność=3	m ²	616.000	0.00	0.00
3 d.1	KNR 201-02-12-03-00	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi w ziemi kat 1-3 uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowczymi - wywóz zbędnej ziemi z wykopów. Odległość wywozu skalkuluje Oferent	m ³	215.600	0.00	0.00
4 d.1	KNR 231-01-03-04-00	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat 1/4	m ²	616.000	0.00	0.00
5 d.1	KNR 202-06-07-02-00	Warstwa z geowłókniny	m ²	677.600	0.00	0.00
6 d.1	N006-01-06-01-00	Warstwa odcinająca ze żwiru o granulacji 3,5-8,0 mm zagęszczana, grub 5 cm	m ²	616.000	0.00	0.00
7 d.1	KNR 201-02-35-01-01	Wykonanie nawierzchni gr.30 cm z piasku płukanego drobnego 0,5-1,5 mm wraz z zakupem i dostawą	m ³	184.800	0.00	0.00
8 d.1	KNR 202-02-03-01-00	Stopy fundamentowe betonowe z betonu C16/20 pod słupki do siatkówki	m ³	0.320	0.00	0.00
9 d.1	KNR 202-02-90-02-01	Zbrojenie elementów żelbetowych	Mg	0.060	0.00	0.00
10 d.1	KNR 223-03-09-02-00	Osadzenie tulei do słupków siatkówki	szt	2.000	0.00	0.00
11 d.1	Kalkulacja indywidualna	Zestaw do siatkówki: słupki do siatkówki aluminiowe owalne 100/170, wielofunkcyjne z płynną regulacją wysokości z mocowaniem siatki i mechanizmem naciągowym, siatka polipropylenowa całosezonowa, antenki, osłony zabezpieczające na słupki, taśmy poliestrowe klasy 1 do wyznaczania linii boiska	szt	1.000	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
2		PLAC ZABAW 2				
12	KNR 231-01-01-d.2 01-00	Mechaniczne wykonanie koryta głęb 20 cm w gruncie kat 1-4	m ²	227.000	0.00	0.00
13	KNR 231-01-01-d.2 02-00	Mechaniczne wykonanie koryta - dodatek za każde 5 cm - pogłębienie o 10 cm do głębokość i 30 cm. Krotność=2	m ²	227.000	0.00	0.00
14	KNR 201-02-12-d.2 03-00	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi w ziemi kat 1-3 uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowczymi - wywóz zbędnej ziemi z wykopów. Odległość wywozu skalkuluje Oferent	m ³	68.100	0.00	0.00
15	KNR 231-01-03-d.2 04-00	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat 1/4	m ²	227.000	0.00	0.00
16	KNR 202-06-07-d.2 02-00	Warstwa z geowłókniny	m ²	249.700	0.00	0.00
17	KNR 201-02-35-d.2 01-01	Wykonanie nawierzchni gr.30 cm z piasku płukanego drobnego 0,5-1,5 mm wraz z zakupem i dostawą	m ³	68.100	0.00	0.00
18	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia zabawowego nr 1: zestaw zabawowy z dwoma wieżami, dwoma zjeżdżalnią i pomostem - wg projektu, wymiary 276x766 cm, wysokość całkowita 381 cm	szt	1.000	0.00	0.00
19	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia zabawowego nr 2: zestaw "okręt" ze zjeżdżalnią - wg projektu, wymiary 315x894 cm, wysokość całkowita 460 cm	szt	1.000	0.00	0.00
20	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia zabawowego nr 3: bujak "rekin", wymiary 27x130 cm, wysokość całkowita 81 cm - wg projektu	szt	1.000	0.00	0.00
21	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia zabawowego nr 4: bujak "kameleon", wymiary 27x125 cm, wysokość całkowita 82 cm - wg projektu	szt	1.000	0.00	0.00
22	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia zabawowego nr 5: bujak "wieloryb", wymiary 42x90 cm, wysokość całkowita 79 cm - wg projektu	szt	1.000	0.00	0.00
23	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia zabawowego nr 6: bujak 4-osobowy, wymiary 117x117 cm, wysokość całkowita 64 cm - wg projektu	szt	1.000	0.00	0.00
24	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia zabawowego nr 7: bujak "samochód", wymiary 38x98 cm, wysokość całkowita 66 cm - wg projektu	szt	1.000	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
3		MAŁA ARCHITEKTURA				
25	Kalkulacja indywidualna	Ławka bez oparcia z drewna egzotycznego na konstrukcji ze stali nierdzewnej, wymiary: 180x46x50 cm - z montażem do podłoża	szt	7.000	0.00	0.00
26	Kalkulacja indywidualna	Kosz na śmieci z drewna egzotycznego i stali ocynkowanej, wymiary: 82x38x44 cm - z montażem do podłoża	szt	5.000	0.00	0.00
27	Kalkulacja indywidualna	Stojaki rowerowe z drewna azobe - z montażem do podłoża	szt	4.000	0.00	0.00
28	Kalkulacja indywidualna	Tablica informacyjna z regulaminem z drewna azobe	szt	1.000	0.00	0.00
29	Kalkulacja indywidualna	Miejsce grilowe zewnętrzne: gril z betonu o wym. 88x56x181 cm + 2x komplet stół z siedziskami, wymiary 175x188x70 cm, z drewna egzotycznego azobe na ruszcie stalowym	kmpl	4.000	0.00	0.00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł