

# RZUT BOISKA -1:100


- UWAGA:**

– nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego wykonana w kolorze ceglanym. Teren do gry w siatkówkę oraz strefę wybiegu różnicować i wykonać w kolorze jasnoniebieskim.(RAL 5012)
- LEGENDA:**

boisko siatkówki

boisko do koszykówki

proj. rzędne



## KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI BOISKA:

- warstwa podbudowy – beton
  - warstwa zewnętrzna – użytkowa
  - jamisty rozkładany mechanicznie wykonana z mieszanki granulatu ze spadkiem 0.5% gr.12cm
  - EPDM (natrysk) gr. 3 mm,
- warstwa pośrednia – elastyczna wykonana z mieszanki granulatu gumowego zespolonego lepiszczem gr. 10 mm,
- wymiary pól gry poszczególnych dyscyplin sportowych zgodne z wymogami odpowiednich organów zwizzkowych t.j.

  - PZPS – Polski Związek Piłki Siatkowej
  - PZKosz – Polski Związek Koszykówki

– kolorystykę linii gry poszczególnych dyscyplin sportowych uzgodnić bezpośrednio na placu budowy z Inwestorem/Inspektorem Nadzoru

## Przebudowa boisk i bieżni przy Szkole Podstawowej nr 3 w Olecku

Projekt:

Inwestor: Gmina Olecko  
Plac Wolności 3, 19-400 Olecko

Adres: ul. Kolejowa 33, 19-400 Olecko, dz. geod. nr 597

BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI

ul. Górska 22, 19-400 Olecko

PROJEKTANT

Nr upr.

Podpis

mgr inż. architekt MAGDALENA BECZAK

MA/021/05

mgr inż. ARKADIUSZ PAPAŁOPIŁOS

WAM/0127/POOK/07

Tytuł rysunku: **Rzut boiska wielofunkcyjnego**

Skala: 1:100 | Data: 01.06.2015 | Rysował: A.P. | Nr rys. **3.**