

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-01 d.1 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 5.6*26.95	m ² m ²	150.920	
				RAZEM	150.920
2	KNR 4-01 d.1 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa 5.6*26.95	m ² m ²	150.920	
				RAZEM	150.920
3	KNR-W 4-01 d.1 0441-02	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk 26.95*5.6	m ² m ²	150.920	
				RAZEM	150.920
4	KNR 4-01 d.1 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 26.95*0.5	m m	13.475	
				RAZEM	13.475
5	KNR 4-01 d.1 0212-04 analogia	Rozbiórka pasa dachówki ze skuciem warstwy betonu 26.95*0.4	m ² m ²	10.780	
				RAZEM	10.780
2		Dach			
6	KNR 4-01 d.2 0414-11	Montaż desek czołowych 26.95	m m	26.950	
				RAZEM	26.950
7	KNR 4-01 d.2 0412-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykle 15% 5.6*26.95/0.8*0.15	m m	28.298	
				RAZEM	28.298
8	KNR 4-01 d.2 0413-02	Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek gr. 32 mm 6	m m	6.000	
				RAZEM	6.000
9	KNR 2-02 d.2 0410-04	Ołączenie połaci dachowych 26.95*5.6	m ² m ²	150.920	
				RAZEM	150.920
10	KNNR 2 d.2 0508-01	Pokrycie dachu blachą trapezową płyty dachowe ocynkowane, gr. rdzenia 0,5mm, wierzchnia powłoka organiczna gr. min 0,025mm warstwa podkładowa z FWK 150.94	m ² m ²	150.940	
				RAZEM	150.940
11	KNR-W 2-02 d.2 0524-02	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 150 mm 26.95	m m	26.950	
				RAZEM	26.950
12	KNR-W 2-02 d.2 0524-03	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - leje spustowe 2	szt szt	2.000	
				RAZEM	2.000
13	KNR-W 2-02 d.2 0531-04	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm 7.50	m m	7.500	
				RAZEM	7.500
14	KNR 2-02 d.2 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej Pas nadrynnowy 26.95*0.25	m ² m ²	6.738	
				RAZEM	6.738
15	KNR 2-02 d.2 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej Mur od strony ulicy i szczytów (26.95+10)*0.7	m ² m ²	25.865	
				RAZEM	25.865
3		Inne			
16	KNR-W 4-01 d.3 0109-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 26.95*5.6*0.06	m ³ m ³	9.055	
				RAZEM	9.055

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17 d.3	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 3 9.055	m ³ m ³	 9.055	 RAZEM 9.055

Inspektor ds. budowlanych


Michał Babiak