

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Izolacja ścian fundamentowych					
1	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wyp.spoim piaskiem - z odzyskiem materiałów 11.45*1.2	m ² m ²	13.740	
				RAZEM	13.740
2	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm (11.13+11.66)*0.5*0.15	m ³ m ³	1.709	
				RAZEM	1.709
3	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm 1.2*12.0*0.1	m ³ m ³	1.440	
				RAZEM	1.440
4	KNR 2-31 0818-08	Rozebranie słupków do bram 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 2-31 0702-04	Montaż słupa bramowego 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-01 0104-02	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębok.do 1.5 m w gr.kat. III (11.45+11.13+11.66+11.63)*(0.45+1.1)/2*1.5	m ³ m ³	53.324	
				RAZEM	53.324
7	KNR 4-01 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III poz.6	m ³ m ³	53.324	
				RAZEM	53.324
8	KNR 0-25 0402-05	Czyszczenie ręczne z użyciem urządzeń z napędem mechanicznym powierzchni pionowych (11.45+11.13+11.66+11.63)*1.5	m ² m ²	68.805	
				RAZEM	68.805
9	KNR 0-17 2608-04	Gruntowanie preparatem wzmacniającym podłoże - dwukrotnie poz.8	m ² m ²	68.805	
				RAZEM	68.805
10	KNR-W 4- 01 1410-02	Reperacja okładziny kamiennej cokołów, ścian i pilastrów zewnętrznych o pow. ponad 1.0 m2 poz.8	m ² m ²	68.805	
				RAZEM	68.805
11	KNR 0-17 0926-03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa uszczelniająca o fakturze gładkiej grubości 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich. poz.8	m ² m ²	68.805	
				RAZEM	68.805
12	KNR 2-31 0402-03	Ława betonowa zwykła (cokół izolacji z folii kubełkowej) (((11.45+11.13+11.66+11.63))*0.15*0.2	m ³ m ³	1.376	
				RAZEM	1.376
13	KNR 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa (11.45+11.13+11.66+11.63)*0.6	m ² m ²	27.522	
				RAZEM	27.522
14	KNR 2-02 0603-03	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z past emulsyjnych asfalt.rzadkich - pierwsza warstwa poz.13	m ² m ²	27.522	
				RAZEM	27.522
15	KNNR-W 3 0207-01	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej np. TEFOND wysokoprofilowy bez gruntowania powierzchni (11.45+11.13+11.66+11.63)*1.5	m ² m ²	68.805	
				RAZEM	68.805
16	KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów żwirem przepuszczalnym z przerzutem na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III poz.6	m ³ m ³	53.324	
				RAZEM	53.324

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 2-02 1113-08 poz.zast.	Montaż listew zamykających np. TEFOND (11.45+11.13+11.66+11.63)	m m	 45.870	
				RAZEM	45.870
18	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III-IV 11.45	m m	 11.450	
				RAZEM	11.450
19	KNR 4-01 0213-01	Wykonanie opaski betonowej o szer. 60 cm, grub. 15 cm i wierzchniej warstwie grub. 2 cm na podłożu gruntowym przy budynku (11.13+11.66)*0.5	m ² m ²	 11.395	
				RAZEM	11.395
20	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej poz.1	m ² m ²	 13.740	
				RAZEM	13.740
21	KNR 2-31 0308-01	Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grubości 12 cm 12.0*1.2	m ² m ²	 14.400	
				RAZEM	14.400